

Öffentliche Ausschreibung

Die Ortsgemeinde Obersimten und die Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land schreiben nach VOB/A öffentlich aus: Ausbau der Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt, in 66957 Obersimten

- a) Vergabestelle für Straßenbau Kalkofenstraße (Auftraggeber OG Obersimten):
Kanalisation / Wasserversorgung gesamt (Auftraggeber VG-Werke Pirmasens-Land):
- Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens
Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens
- b) öffentliche Ausschreibung
c) Schriftform
d) Öffentlicher Auftrag, Bauleistungen
e) Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt, OG 66957 Obersimten, Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Landkreis Südwestpfalz
f) Art und Umfang der Leistung:

Teil 01: Zwischenlager Bodenaushub für
Straßenbau OG Obersimten
Wasserversorgung VG-Werke Pirmasens-Land
Kanalisation VG-Werke Pirmasens-Land

ca.	1	St	Zwischenlager für Erdaushub einrichten, unterhalten, rückbauen
-----	---	----	--

Teil 02: Straßenbau Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt, Ortsgemeinde Obersimten
Ausbau der Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt:

ca.	770	qm	Asphalt aufnehmen (Fahrbahn / Gehweg), AVV Schlüssel 170302 und entsorgen
ca.	550	qm	Betonbeläge abbrechen, entsorgen
ca.	475	m	Bordanlage aufnehmen und entsorgen
ca.	370	m	Rinnenplatten aufnehmen und entsorgen
ca.	9	St	Straßenentwässerungseinläufe, einschl. Ableitung, aufnehmen und entsorgen
ca.	750	cbm	Boden, Homogenbereich, 3 Bodengruppen, lösen, auf Zwischenlager abfahren
ca.	700	cbm	Boden unter Erdplanum Homogenbereich, 3 Bodengruppen, lösen, auf Zwischenlager abfahren
ca.	6	St	Probeentnahmen / Deklarationsanalysen
ca.	1.450	cbm	Boden auf Zwischenlager laden, entsorgen
ca.	13	St	Straßeneinläufe 50/30 mit Anschlussleitung liefern, herstellen, einschl. Erdarbeiten
ca.	700	cbm	Bodenaustauschmaterial (Magmatisches Hartgestein) 0/56 – 0/100 liefern und einbauen (Bedarfsposition)
ca.	480	cbm	Frostschuttschicht aus Naturhartgestein 0/56 (Fahrbahn / Gehweg) liefern und einbauen
ca.	100	cbm	Schottertragschicht aus Naturhartgestein 0/32 (Gehweg) liefern und einbauen
ca.	180	m	Tiefborde 8/25, 8/30, 8/40 liefern und einbauen
ca.	325	m	Betonsteinpflasterrinne, Muldenstein, 20/30/14 liefern und einbauen
ca.	550	qm	Betonsteinpflaster 16/16/10, 24/16/10, sandsteinmix, liefern und in Gehweg einbauen
ca.	760	qm	Asphalttragschicht, D=14 cm, liefern und einbauen
ca.	770	qm	Asphaltbetondeckschicht, D= 4 cm, liefern und einbauen
			Sonstiges

Teil 03: Kanalisation Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt, Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land
Erneuerung der Kanalisation in der Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt:

ca.	300	cbm	Boden Kanalgraben, Homogenbereich, 3 Bodengruppen, lösen, auf Zwischenlager abfahren
ca.	300	cbm	Boden auf Zwischenlager laden, entsorgen
ca.	240	m	Kanalleitung Beton DN 150 bis DN 300 abbrechen und entsorgen
ca.	3	St	Kanalschächte, Beton, DN 1000, abbrechen und entsorgen
ca.	1	St	Kernbohrung, D=400 mm an Schachtwand herstellen
ca.	175	m	PVC-U Kanalrohr DN/OD 315 (Kanalhauptleitung), liefern und einbauen, einschl. Erdarbeiten
ca.	3	St	Kanalschächte, DN 1000, SB, liefern und einbauen, einschl. Erdarbeiten
ca.	65	m	PVC-U Kanalrohr DN/OD 160 (Kanalhausanschlüsse), liefern und einbauen, einschl. Erdarbeiten
ca.	10	St	Hausanschluß – Abwasserkontrollschächte liefern und einbauen, einschl. Erdarbeiten
			Formstücke liefern und einbauen
			Sonstiges

Teil 04: Wasserversorgung Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt, Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land
Erneuerung der Wasserversorgungsanlage in der Kalkofenstraße, 1. Teilabschnitt:

ca.	80	cbm	Boden Wasserleitungsgraben, Homogenbereich, 3 Bodengruppen, lösen, auf Zwischenlager abfahren
ca.	80	cbm	Boden auf Zwischenlager laden, entsorgen
ca.	15	m	Rückbau Bestands-Wasserhauptleitung bis DN 150
ca.	165	m	Bestands-Hauptwasserleitung DN 100 verdämmen
ca.	175	m	Muffen-Druckrohrleitung (GGG) DN 100, liefern und verlegen, einschl. Erdarbeiten
ca.	3	St	Haupt-Absperrschieber DN 100, liefern und einbauen
ca.	1	St	Unterflurhydranten DN 80, liefern und einbauen
ca.	41	St	Formstücke (GGG) DN 150/ DN100, liefern und einbauen
ca.	17	St	Anbohrarmaturen für Gußrohr DN 100 liefern und einbauen
ca.	70	m	Druckrohr, PE 100 RC, 40 x 3,7 mm, blau, liefern und einbauen (versch. Längen)
ca.	4	St	Straßenkappen für Hauptschieber und Hydranten (einwalzbar) liefern und einbauen
ca.	17	St	Straßenkappen für Anbohrarmaturen (einwalzbar) liefern und einbauen
			Sonstiges

- h) Gesamtvergabe, keine Einzellose. Angebotsabgabe für einzelne Teile nicht möglich
i) Gesamtmaßnahme Ausführungsbeginn: 20. KW 2021 (17.05.2021) Bauzeit: 160 WT
j) Nebenangebote sind zugelassen
- l) Subreport ELVIS : www.subreport.de/evergabe Nr.E87644211
oder
Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land, Bauabteilung,
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens, Tel: 06331–872-0, Fax: 06331–872-100
- Technische Fragen:
sdu-plan ingenieurgesellschaft mbh
Welschstraße 4, 67714 Waldfishbach-Burgalben, Tel: 06333-1051
- m) Gebühren werden keine erhoben
o) Angebotsabgabe bis Angebotseröffnung: Mittwoch, 07. April 2021, 14.00 Uhr
Bindefrist abweichend VOB/A § 10 : Mittwoch, 10. Mai 2021
- p) Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land, Bauabteilung,
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens
Die Angebote können in Schriftform oder digitaler Form eingereicht werden.
Schriftform in verschlossenen Umschlägen einzureichen bei:
Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land, Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens
Digitale Angebote sind über die subreport e-Vergabeplattform Nr. **E87644211** einzureichen.
- q) Deutsch
s) Abgabe- und Eröffnungstermin:
Mittwoch, 07. April 2021, 14.00 Uhr
Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens
Kleiner Sitzungssaal, 1. OG, Nr. 111
zugelassen: Bieter und deren Bevollmächtigte
- t) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Auftragssumme für jeweils
Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung
- u) Zahlungsbedingungen entsprechend § 16 VOB/B
v) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Folgende Nachweise sind gefordert und **mit dem Angebot abzugeben**:
Referenzbescheinigung, Eigenerklärung / Präqualifizierung, Nachunternehmerliste mit Namensangabe,
Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation / Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
DVGW-Zertifikat, Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3, oder gleichwertiger Nachweis
Zertifikat Güteschutz Kanalbau, RAL GZ 961, Gruppe AK 2, oder gleichwertiger Nachweis
Die vorstehenden Eignungsnachweise sind auch für vorgesehene Nachunternehmer zu erbringen und mit dem Angebot abzugeben.
Auf Verlangen sind die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der AOK, des Finanzamtes und der Berufsgenossenschaft des Auftragnehmers und dessen
Nachunternehmer vorzulegen.
- x) Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40, 66953 Pirmasens